PROJECT HASH

CHECKLISTE

Checkliste: neuen Miner einrichten

Vom Auspacken bis zur ersten Stunde Mining.

VOR DEM EINSCHALTEN

- [ ] Karton und Gerät auf Transportschäden prüfen.
- [ ] Seriennummer fotografieren und Rechnung aufheben.
- [ ] Passt der Stromkreis zu Spannung und Leistung auf dem Typenschild?
- [ ] Luftweg so planen, dass die heiße Abluft nicht zur Zuluft kommt.
- [ ] Aufstellort trocken und staubfrei halten.

ERSTER START

- [ ] Erst das Netzwerkkabel stecken, dann den Strom.
- [ ] IP-Adresse des Miners im Router oder im IP-Tool des Herstellers suchen.
- [ ] Standardpasswort der Weboberfläche ändern.
- [ ] Pool-Adresse, Worker-Namen und Passwort eintragen.

ERSTE STUNDE

- [ ] Hashrate mit dem Nennwert vergleichen.
- [ ] Melden sich alle Boards, und sind die Temperaturen ähnlich?
- [ ] Drehen alle Lüfter, ohne dass einer Geräusche macht?
- [ ] Datum, Einstellungen und Werte ins Protokoll schreiben.

NOTIZEN

Allgemeine Hinweise. Steht in der Anleitung oder den Bedingungen Ihres Herstellers etwas anderes, gilt das.